

Bestandsplan for hjortevilt

Surnadal storviltvald.

For perioden 2020 – 2023.



Vedtatt på årsmøtet i Surnadal storviltvald: dd.mm.2020.

Godkjent av Surnadal kommune, v/viltnemnda: _____

Forord

Som et resultat av ny forskrift om forvaltning av hjortevilt og vedtatt kommunal plan for mål og retningslinjer for hjorteviltet i Surnadal, har rettighetshaverne gått sammen om å lage felles bestandsplan for elg, hjort og rådyr.

Tidligere merkeprosjekter for hjort som Surnadal har deltatt i, viser at hjorteviltet bruker store områder. Surnadal storviltvald ble stiftet 18.05.2017 med egne vedtekter. Formålet med Surnadal storviltvald er å samle alle de tidligere mindre valdene i ett stort vald for å forvalte hjorteviltet. Valdet skal arbeide for en bestandsstørrelse som er tilpasset beitegrunnet og som ikke fører til uakseptable beiteskader på jord- og skogbruket.

Denne bestandsplana er utarbeidd av styret Surnadal storviltvald. Gøran Bolme og Tore Gjul har bistått i utarbeidelsen av bestandsplanen.

All statistikk i denne bestandsplanen er hentet frå: www.hjorteviltregisteret.no.

Bestandsplanen er (enstemmig) vedtatt på årsmøtet i Surnadal storviltvald den dd.mm.2020.

Det bekreftes av:

Hans Georg Snekvik, styremedlem
Åsskard hjorteviltområde

Sjur G. Skuggevik, styreleder
Årnes-Glærum hjorteviltområde

Erik Halle, styreleder
Nordmarka hjorteviltområde

John Einar Dalsegg, styreleder
Øvre Surnadal hjorteviltområde

Knut Østbø, styreleder
Midtre Surnadal hjorteviltområde

Bergsvein Brøske, styreleder
Kvanne hjorteviltområde

Ståle Ansnes, styreleder
Todalen hjorteviltområde

Innhold

Forord	2
Beskrivelse av Surnadal storviltvald og hjorteviltområder	5
Planperiode.....	6
Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet	7
Hjort.....	7
Utbredelse og trekkforhold	7
Beitevurdering	8
Sett-hjort i Surnadal kommune	9
Felt hjort	11
Vårtelling av hjort	12
Andre forhold.....	13
Elg	14
Utbredelse og trekkforhold	14
Beitevurdering	14
Sett-elg i Surnadal kommune.....	15
Felt elg	17
Andre forhold.....	18
Rådyr.....	19
Utbredelse og trekkforhold	19
Beitevurdering	19
Felt rådyr.....	20
Andre forhold.....	21
Målsetting.....	21
Hovedmål.....	21
Hjort:.....	21
Elg:	22
Rådyr:.....	23
Delmål.....	23
Hjort:.....	23
Elg:	23
Rådyr:.....	23
Virkemidler	24
Avskytingsplan for hjort, elg og rådyr.....	24


Avskytingsplan for hjort.....	24
Årlig kvote hjort 2020-2023 fordelt på hjorteviltområda	24
Kvote hjort fordelt på alder og kjønn 2020-2023.	24
Avskytingsplan elg	25
Årlig kvote elg 2020 - 2023 fordelt på hjorteviltområda:	25
Kvote elg fordelt på alder og kjønn 2020-2023	25
Avskytingsplan rådyr 2020 - 2023.....	25
Fellesbestemmelser for avskytingsplan.....	26
Avvik fra avskytingsplan / overføring av kvote	26
Nedklassifisering.....	26
Feilskyting	27
Rapportering.....	27
Vedlegg	28
Vedtekter for Surnadal storviltvald	28
Medlemsliste for Surnadal storviltvald, med tellende areal og antall stemmer på årsmøtet.	32
Innmeldingserklæring.....	33
Generell informasjon	34
Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Åsskard hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.	35
Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Årnes-Glærum hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.	36
Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Nordmarka hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.....	37
Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Øvre Surnadal hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.	38
Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Midtre Surnadal hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.	39
Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Kvanne hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.....	40
Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Todalen hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.....	41

Beskrivelse av Surnadal storviltvald og hjorteviltområder.

Surnadal storviltvald er i hovedsak avgrenset av kommunegrensen i Surnadal, og mot valdgrenser i forhold til mindre vald som ikke er med i Surnadal storviltvald. Surnadal storviltvald er inndelt i 7 tildelingsområder kalla «Hjorteviltområder»


Kart som viser valdet sin beliggenhet og grenser:

(blir oppdatert når vi vet om Moen-Svean og Knyken blir med i ØSH og MSH)



Kart som viser hjorteviltområda sin beliggenhet og grenser:

(blir oppdatert nå vi vet om Moen-Svean og Knyken blir med)



De 7 hjorteviltområdene er sammensatt slik:

Nr.i hj.reg	Tildelingsområde	Areal
1	Åsskard hjorteviltområde	105800
4	Nordmarka hjorteviltområde	60500
41	Kvanne hjorteviltområde	63000
55	Todalen hjorteviltområde	77800
56	Årnes-Glærum hjorteviltområde	26700
57	Øvre Surnadal hjorteviltområde	157100
58	Midtre Surnadal hjorteviltområde	104490
SUM		595390

(Arealet er med Moen-Svean)
(Arealer er med Knyken)

Planperiode

Denne planen gjelder for 4-årsperioden **2020-2023**. Planen skal revideres før jaktåret 2024. Planens innhold skal uansett vurderes årlig i forhold til utvikling i hjorteviltbestandene. Vesentlige uforutsette endringer i bestanden vil gi grunnlag for å revidere bestandsplanen også før utgangen av planperioden.

Dette er den andre bestandsplanen som Surnadal storviltvald har utarbeidet. Den første var for perioden 2017 -2019.

Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet

Hjort

Utbredelse og trekkforhold

1 Åsskard hjorteviltområde:

Hjorten er spredt i hele Åsskard hjorteviltområde, men det er til dels store forskjeller i tetthet og mengde i de ulike jaktfeltområdene.

De viktigste vinteroppholdsområdene for hjort i Åsskard hjorteviltområde finner man på halvøya mellom Hamnesfjorden og Åsskardfjorden, spesielt på sørsida av halvøya. Viktige områder her er Snekvik og Solem. Nordsida av Bøfjorden er også en viktig vinteroppholdsplass for hjort. Ellers er det spredte områder langs hele kyststripa i området.

Om våren og sommeren er hjorten mer spredt og man finner hjort mer eller mindre i hele Åsskard hjorteviltområde. Viktige sommeroppholdsområder ligger mer innover i dalene og høyere i terrenget enn vinteroppholdsområdene.

Trekkveier for hjort i Åsskard hjorteviltområde er preget av de viktige overvintringsområder på halvøya mellom Hamnesfjorden og Åsskardfjorden. I disse områdene samles det relativt mye hjort på høsten og vinteren. I disse områdene er det mindre hjort i sommerhalvåret og det antas at mange av dyra trekker innover Bæverdalen. Trekket følger etter all sannsynlighet formasjonene i terrenget og at hjorten følger dalen og dalsidene. Bæverdalen er et sommeroppholdsområde for hjorten og har lite eller ingen hjort om vinteren.

Hjorten trekker ut av dalen, spesielt de innerste områdene relativt tidlig i jakta. Det er sannsynlig at mesteparten av dyra trekker utover dalen retning Hamnesfjorden. Det er også sannsynlig at noe av hjorten i Bæverdalen trekker nord-nordøstover retning Hemne kommune. Det vist at hjort med sommeroppholdsområder som grenser innerst i Bæverdalen har vinteroppholdsområder i Snillfjord eller Hemne kommune.

Det er også grunn til å tro at noe hjort som har sommeropphold i Settemsdalen (og i områdene rundt) trekker utover mot Betna og Halså.

Ellers er det registrert mange trekk og overganger i ulike deler av Åsskard hjorteviltområde.

2 Årnes – Glærum hjorteviltområde:

Jfr. vårtellingene ser stammen ut til å være ganske stabil. Maxtellingen har ligget på rundt 150 dyr de siste ti åra, med en foreløpig topp i 2016. Stordelen av dyra beveger seg i området gjennom hele året, med en konsentrasjon på Glærum i brunsts sesongen og på Årnes/Hamnes i vinterbeitesesongen. Det ser ut til å være et visst trekk av dyr inn i området i brunsttida. Vi har inntrykk av at bare en mindre del av stammen trekker langt (jfr. merkeprosjektet). Utveksling av dyr (kort trekk) skjer i størst utstrekning mot Bøvra (Nordmarka hjorteviltområde) og mot Bæverfjord (Åsskard hjorteviltområde).

Vintertrekket er avhengig av værforholdene, og har de siste årene startet forholdsvis sent. Dyra trekker frem og tilbake i slutten av november/desember, avhengig av været, før de etablerer seg på Årnes/Hamnes på etterjulsvinteren. En god del dyr trekker ikke, men overvintrer på øvrige deler av området. I løpet av april trekker så hjorten bort fra vinterbeite og sprer seg over hele hjorteviltområdet i kalvingstida og på sommer- og tidlig høstbeite, dog med et større tilhold fra Sjøflot og østover.

3 Nordmarka hjorteviltområde:

Stammen ser ut til å være ganske stabil (jfr. vårtellinger). Vi ser at en del av stammen står på valdet gjennom hele året (overvintrer). Stordelen av dyra trekker på vinterbeite utover mot Årnes/Hamnes (kort lokalt trekk). Trekket ser i stor grad ut til å avhenge av været, da dyra trekker frem og tilbake i forhold til snømengdene. Trekket har de siste årene startet i desember, og dyra har vært tilbake i mars. Noen dyr trekker sikkert lenger på vinterbeite, men vi har inntrykk av at dette gjelder en mindre del av stammen.

4 Øvre Surnadal hjorteviltområde:

Hjorten er spredt i Øvre Surnadal hjorteviltområde, men det er til dels store forskjeller i tetthet og mengde i de ulike jaktfeltområdene.

5 Midtre Surnadal hjorteviltområde:

Hjorten er spredt i Midtre Surnadal hjorteviltområde, men det er til dels store forskjeller i tetthet og mengde i de ulike jaktfeltområdene.

Hjorten trekker bort fra sommerbeite i slutten av august og starten av september. Dette trekket blir påskynda av jaktstarten 1.september. Hjorten samler seg i stor grad i ett brunstområde ved Kvanne. Når brunsten er over, vil hjorten i en viss grad spre seg igjen. Da vil det kunne stå mere dyr over hele hjorteviltområdet, både i november og desember. Hjorten vil så trekke ut mot vinterbeita ved Kvanne og Stangvik. Enkelte dyr overvintrer lenger oppe i dalføra.

6 Kvanne hjorteviltområde:

Kvanne hjorteviltområde har til dels store forskjeller i tetthet og mengde i de ulike jaktfeltområdene. Området har flere vinteroppholdsområder, der dyra står fram til vårtrekket starter i april/mai.

De senere årene har det blitt flere og flere dyr som også beholder området som sommerbeite, noe gårdbrukarane har merka med veldig lave avlinger.

I brunsttida trekker mye dyr inn til området og det blir store konsentrasjoner med hjort i Kvanne/Røen/Gryskog området. Når brunsten er over, vil hjorten i en viss grad spre seg igjen. Da vil det kunne stå mere dyr over hele hjorteviltområdet, både i november og desember. Hjorten vil så trekke ut mot vinterbeita ved Kvanne og Stangvik. Enkelte dyr overvintrer lenger oppe i dalføra.


7 Todalen hjorteviltområde:

Hjorten er forholdsvis spredt i Todalen hjorteviltområde, men det er til dels store forskjeller i tetthet og mengde i de ulike jaktfeltområdene.


Beitevurdering

Det er ikke utført beiteskadetaksering eller anna beitevurdering.


Sett-hjort i Surnadal kommune




Figur: Antall sett hjort og sett hjort pr. jegerdagsverk har gått litt opp siste året.



Figur: Av sett hjort, utgjør kalv knappe 30 %, koller ca 50 % og bukker rundt 25 %.




Figur: Kjønnfordelingen kolle pr. bukk har holdt seg på under 2,0 i perioden 2016-2019.




Figur: Kalveproduksjonen har i gjennomsnitt vært 0,58 kalver pr. kolle i perioden 2008-2019.


Felt hjort



Figur: Hjortefellingen hadde sin topp i 2019. De siste åra har fellinga ligget mellom 400-600 dyr pr. år.




Figur: Avskytingen i Surnadal har holdt seg jevnt med rundt 30 % kalv, 15 % spissbukk, 35 % kolle og 20 % voksen bukk. De to siste åra har det vært økt uttak av kolle.



Figur: Rimelig stabile slaktevekter for alle kategorier.

Vårtelling av hjort


Det er gjennomført vårtelling av hjort her i kommunen hver vår siden 2000.



Figur: Tabellen viser vårtelling siste 13 år. Telledatoer i 2020 var 26/3, 17/4 og 23/4.

Områder som telles er:

- Åsskard Hjorteviltområde
- Glærum-Årnes/Hamnes
- Røv-Honnstad-Mogstad-Gulla-Ranes
- Kvanne Hjorteviltområde
- Todalen Hjorteviltområde



Figur: Denne figuren viser relativ utvikling i bestandsstørrelsen for hjort i Surnadal kommune siste 8 år.

Andre forhold

Irregulær avgang hjort siste 8 jaktåra i Surnadal kommune. Alle tall er fra www.hjorteviltregsitret.no.

Jaktår	Påkjørt av bil	Andre årsaker	Sum
2012-2013	3	7	10
2013-2014	4	4	8
2014-2015	5	4	9
2015-2016	6	2	8
2016-2017	11	7	18
2017-2018	9	4	13
2018-2019	8	17	25
2019-2020	6	18	24

(Jaktåret går fra 01.04 – 31.03)

Elg

Utbredelse og trekkforhold

1 Åsskard hjorteviltområde:

Elgen er stort sett spredt rundt om i området både sommer og vinterstid med en relativt beskjeden bestandstetthet.

2 Årnes – Glærum hjorteviltområde:

Elgen er stort sett spredt rundt om i hele området både sommer og vinterstid med en relativt stor bestandstetthet. Noen dyr trekker inn i terrenget østfra i forbindelse med brunsttida og vinterbeite.

3 Nordmarka hjorteviltområder:

Elgen er stort sett spredt rundt om i området både sommer og vinterstid, med en høyere tetthet i østre del av området, med en relativt stor bestandstetthet.

4 Øvre Surnadal hjorteviltområde:

Elgen er stort sett spredt rundt om i området både sommer og vinterstid med en relativt stor bestandstetthet.

5 Midtre Surnadal hjorteviltområde:

Elgen er stort sett spredt rundt om i hele området både sommer og vinterstid med en relativt liten bestandstetthet. Noen dyr trekker inn i terrenget i forbindelse med brunsttida og vinterbeite.

6 Kvanne hjorteviltområde:

Elgen er stort sett spredt rundt om i hele området både sommer og vinterstid med en relativt liten bestandstetthet.


7 Todalen hjorteviltområde:

Elgen er stort sett spredt rundt om i hele området både sommer og vinterstid med en relativt liten bestandstetthet.


Beitevurdering

Det er ikke utført beiteskadetaksering eller anna beitevurdering.


Sett-elg i Surnadal kommune




Figur: Ut i figuren kan det synes som om at elgtettheten har gått noe tilbake siste åra.



Figur: Figuren viser elgstammens sammensetning av alder og kjønn fra år til år.




Figur: Fra 2009 har kjønns sammensetningen hatt en positiv utvikling, og har fra 2013 vært i tråd med den kommunale målsetningen om ett ku/okse forhold skal ligg i intervallet 1,5 – 2,0.




Figur: Kalveproduksjonen hos elgkyrner viser forholdsvis stabile tall. Tvillingraten varierer en del mellom år, men er nokså stabil over tid.


Felt elg



Figur: Avskytingen i Surnadal kommune har gått litt siste året. Fellingsprosenten har også gått ned de siste 3 åra.



Figur: Uttaket av voksen ku og voksen okse ligger noe for høyt i forhold til de kommunale målsetningene, hvor målet er ett uttak på inntil 20% av okse og 20% voksen ku.



Figur: Slaktevektene har over tid holdt seg stabile. Dette tyder på at elgen har god matkvalitet og god grunnstamme.

Andre forhold

Irregulær avgang elg siste 8 jaktåra i Surnadal kommune. Alle tall er fra www.hjorteviltregsitret.no.

Jaktår	Påkjørt av bil	Andre årsaker	Sum
2012-2013	0	2	2
2013-2014	0	2	2
2014-2015	1	2	3
2015-2016	0	1	1
2016-2017	0	2	2
2017-2018	0	1	1
2018-2019	0	1	1
2019-2020	0	3	3

(Jaktåret går fra 01.04 – 31.03)

Rådyr

Utbredelse og trekkforhold

1 Åsskard hjorteviltområde:

Rådyra har sin største forekomst i de kystnære områdene i Åsskard hjorteviltområde. Det er imidlertid felt rådyr årlig både i Bæverdalen og i Sollia.

2 Årnes – Glærum hjorteviltområde:

Etter gaupas inntog er forekomsten av rådyr liten i Årnes-Glærum hjorteviltområde.

3 Nordmarka hjorteviltområde:

Rådyra liten forekomst av rådyr i Nordmarka hjorteviltområde. Det er hard predasjon på rådyr av gaupe og rev i området.

4 Øvre Surnadal hjorteviltområde:

Det er liten forekomst av rådyr i Øvre Surnadal hjorteviltområde.

5 Midtre Surnadal hjorteviltområde:

Etter gaupas inntog er forekomsten av rådyr liten i Midtre Surnadal hjorteviltområde.

6 Kvanne hjorteviltområde:

For at bestanden skal kunne bevares på et godt høstingsnivå søkes det å prioritere kje før geit (hunndyr), slik at man sikrer produksjonsdyra og en best mulig overlevelse for flest mulig dyr utenom jakta. I områder med få dyr eller i år hvor rådyrbestanden er lav, bør geit spares.

For å ha en kontroll på avskytingen deles ut 1 dyr pr. 1000 daa. Etter å ha skutt sin kvote kan det søkes om ekstratildeling i valdstyret.


7 Todalen hjorteviltområde:

Det har vært lav felling av rådyr i Todalen i de senere år. Dette kan skyldes manglende interesse for rådyrjakta blandt jegerne, predasjon ved rev og gaupe, en del kalver går med under forhøsting/slått osv. Vintrene har vært gode så ingenting tilsier at stammen skulle minke av klimaårsaker.


Beitevurdering

Det er ikke utført beiteskadetaksering eller anna beitevurdering.

Felt rådyr



Figur: Fra 2007 sank avskytingen kraftig i Surnadal, og i løpet av få år mer enn halvert. Dette tyder på at rådyrtettheten er redusert.



Figur: Fordelingen av alder og kjønn har siden 2008 variert en del fra år til år.

Andre forhold

Irregulær avgang av rådyr d siste 8 jaktåra i Surnadal kommune.

Alle tall er fra www.hjorteviltregsitret.no.

Jaktår	Påkjørt av bil	Andre årsaker	Sum
2012-2013	5	3	8
2013-2014	8	2	10
2014-2015	13	1	14
2015-2016	18	2	20
2016-2017	32	2	34
2017-2018	49	4	53
2018-2019	25	1	26
2019-2020	26	0	26

(Jaktåret går fra 01.04 – 31.03)

Målsetting

Hovedmål

Forvalte en bærekraftig stamme av hjort, elg og rådyr med god produksjon og avkastning, sunne og friske dyr, god kjønns- og aldersfordeling og med en passende størrelse i forhold til leveområdets bæreevne og skadepress for annen virksomhet.

Hjort:

Det er satt slike delmål vedr. hjort innenfor de ulike hjorteviltområda:

1 Åsskard hjorteviltområde: Det tas sikte på å redusere bestanden av hjort innenfor Åsskard hjorteviltområde og ha ei avskyting som begunstiger områder med liten hjortebestand i jakttida. Ta vare på en gunstig bestandssammensetning som gir god produksjon, dyr med høye slaktevekter og god kondisjon.

2 Årnes – Glærum hjorteviltområde: Det tas sikte på å holde bestanden av hjort på dagens nivå (2016) innenfor Årnes - Glærum hjorteviltområde og ha ei avskyting som begrenser skader på innmark og skog. Ta vare på en gunstig bestandssammensetning som gir god produksjon, dyr med høye slaktevekter og god kondisjon.

3 Nordmarka hjorteviltområde: Det tas sikte på å holde bestanden av hjort på dagens nivå (2016) innenfor Nordmarka hjorteviltområde og ha ei avskyting som begrenser skader på innmark og skog. Ta vare på en gunstig bestandssammensetning som gir god produksjon, dyr med høye slaktevekter og god kondisjon.

4 Øvre Surnadal hjorteviltområde: Det tas sikte på å holde bestanden av hjort innenfor Øvre Surnadal hjorteviltområde på dagens nivå (2016) og ha ei avskyting som begunstiger områder med

liten hjortebestand i jakttida. Ta vare på en gunstig bestandssammensetning som gir god produksjon, dyr med høye slaktevekter og god kondisjon.

5 Midtre Surnadal hjorteviltområde: Det tas sikte på å holde bestanden på dagens nivå (2016) innenfor Midtre Surnadal hjorteviltområde og ha ei avskyting som begrenser skader på innmark og skog. Ta vare på en gunstig bestandssammensetning som gir god produksjon, dyr med høye slaktevekter og god kondisjon.

6 Kvanne hjorteviltområde:

1. Redusere hjortebestanden med ca 10% i løpet av planperioden (i forhold til 2011 nivå).
2. Beholde kjønns og alderssammensetning på 2011 nivå.

7 Todalen hjorteviltområde:

1. Forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte samtidig med at beiteskadene på skog og innmark holdes på et akseptabelt nivå.
2. Øke bestanden av hjort.
3. Gjennom avskyting sørge for at stammen har en naturlig fordeling på alder og kjønn.
4. Over tid skal forvaltninga om mulig, bygge opp ressursene i svake områder slik at bestandene blir jevnest mulig fordelt utover i valdet.

Elg:

Det er ett mål å ha en sunn og vital elgstamme på et nivå som ikke gir store beiteskader eller trafikale problemer. Det er satt slike del mål vedr. elg innenfor de ulike hjorteviltområda:

1 Åsskard hjorteviltområde: Bestanden av elg holdes på samme nivå som 2015 innenfor Åsskard hjorteviltområde. Beholde kvaliteten i bestandssammensetningen gjennom å ta vare på toppproduserende kyr og eldre okser.

2 Årnes – Glærum hjorteviltområde: Det tas sikte på å holde elgbestanden innenfor Årnes - Glærum hjorteviltområde på dagens nivå. Beholde kvaliteten i bestandssammensetningen gjennom å ta vare på toppproduserende kyr og eldre okser.

3 Nordmarka hjorteviltområde: Bestanden av elg holdes på 2016 nivå innenfor Nordmarka hjorteviltområde. Beholde kvaliteten i bestandssammensetningen gjennom å ta vare på toppproduserende kyr og eldre okser.

4 Øvre Surnadal hjorteviltområde: Bestanden av elg holdes på samme nivå som i 2016, innenfor Øvre Surnadal hjorteviltområde. Beholde kvaliteten i bestandssammensetningen gjennom å ta vare på toppproduserende kyr og eldre okser.

5 Midtre Surnadal hjorteviltområde: Det er rom for en liten økning i elgbestanden innenfor Midtre Surnadal hjorteviltområde. Beholde kvaliteten i bestandssammensetningen gjennom å ta vare på toppproduserende kyr og eldre okser.

6 Kvanne hjorteviltområde: Grunneierne vil ha en elgstamme omtrent på 2014-nivå innenfor lagets sitt område.

7 Todalen hjorteviltområde: Grunneierne vil ikke ha en stor elgstamme innenfor Todalen hjorteviltområde, og ønsker ikke økning av stammen fra dagens nivå.

Rådyr:

1 Åsskard hjorteviltområde: Det tas sikte på å sikre bestanden av rådyr innenfor Åsskard hjorteviltområde.

2 Årnes – Glærum hjorteviltområde: Det tas sikte på å sikre og øke bestanden av rådyr i den grad det er mulig innenfor Årnes - Glærum hjorteviltområde. Så lenge gaupa har tilhold i terrenget er måloppnåelsen vanskelig. Området byr på mange utmerkede rådyrbiotoper.

3 Nordmarka hjorteviltområde: Det tas sikte på å sikre bestanden av rådyr innenfor Nordmarka hjorteviltområde.

4 Øvre Surnadal hjorteviltområde: Det tas sikte på å sikre bestanden av rådyr innenfor Øvre Surnadal hjorteviltområde.

5 Midtre Surnadal hjorteviltområde:

Det tas sikte på å sikre og øke bestanden av rådyr i den grad det er mulig innenfor Midtre Surnadal hjorteviltområde. Så lenge gaupa har tilhold i terrenget er måloppnåelsen vanskelig. Området byr på mange utmerkede rådyrbiotoper.

6 Kvanne hjorteviltområde: Det tas sikte på å sikre bestanden av rådyr innenfor Kvanne hjorteviltområde.

7 Todalen hjorteviltområde: Det tas sikte på å sikre og øke bestanden av rådyr i den grad det er mulig innenfor Todalen hjorteviltområde. Så lenge gaupa har tilhold i terrenget er måloppnåelsen vanskelig. Området byr på mange utmerkede rådyrbiotoper.

Delmål

Her er delmål for en del viktige parametre for hjort, elg og rådyr innfor Surnadal storviltvald sitt område.

Hjort:

Fellingsprosent bør være minimum 75 %. Kjønnforholdet i uttaket tilnærmet 1:1. Sett hjort 0,3-2,0 pr. jegerdagsverk.

Elg:

Fellingsprosent bør minimum være 70 %.

Ku-okseforhold: 1,5-2,0.

Sett elg pr. jegerdagsverk: 0,2 - 0,4.

Rådyr:

Redusere uttak av voksen geit til 20 % eller mindre.

Virkemidler

Avskytingsplan for hjort, elg og rådyr

Den største årsaken til dødelighet hos hjortevilt er jakt. Det vil si at utviklingen av hjorteviltet vil i all hovedsak bli et resultat av jaktuttaket. For rådyr utgjør gaupe og spesielt rev en betydelig predator. Dette, sammen med harde og snørike vintrer, vil påvirke rådyrstammen vesentlig i tillegg til jegerne.

Det er viktig å poengtere at den årlige kvoten ikke er noe som skal felles, men at kvoten er noe som maksimalt kan felles. Det er opp til hvert enkelt hjorteviltsonnråde å kontinuerlig vurdere om hele kvoten skal tas ut. Denne beslutningen må vurderes ut i fra beiteskadesituasjonen og bestandssituasjonen for hjorteviltet.

Avskytingsplan for hjort

Det blir søkt om en fellingskvote for hjort på 2645 dyr, frie dyr, for planperioden 2020 – 2023.

Dyra skal fordeles på hjorteviltsonnråda som vist i tabellene under.

Årlig kvote hjort 2020-2023 fordelt på hjorteviltsonnråda

Nr. i hj.reg	Tildelingsområde	2020	2021	2022	2023	Totalt
1	Åsskard hjorteviltsonnråde	200	200	150	150	700
4	Nordmarka hjorteviltsonnråde	50	50	50	50	200
41	Kvanne hjorteviltsonnråde	170	170	150	150	640
55	Todalen hjorteviltsonnråde	70	60	50	50	230
56	Årnes-Glærum hjorteviltsonnråde	55	50	45	45	195
57	Øvre Surnadal hjorteviltsonnråde	60	60	60	60	240
58	Midtre Surnadal hjorteviltsonnråde	90	90	90	90	360
	Surnadal storviltvald, tilleggskvote	80				80
SUM		775	680	595	595	2645

Kvote hjort fordelt på alder og kjønn 2020-2023.

Nr. i hj.reg.	Tildelingsområde	Kalv	Spissbukk	Ungkolle	Kolle	Bukk	Sum
1	Åsskard hjorteviltsonnråde	210	91	98	175	126	700
4	Nordmarka	60	26	28	50	36	200
41	Kvanne hjorteviltsonnråde	192	83	90	160	115	640
55	Todalen hjorteviltsonnråde	69	30	32	58	41	230
56	Årnes-Glærum	59	25	27	49	35	195
57	Øvre Surnadal	72	31	34	60	43	240
58	Midtre Surnadal	108	47	50	90	65	360
	Surnadal storviltvald, tilleggskvote	40	0	0	40	0	80
SUM Surnadal Storviltvald		810	333	359	682	461	2645
%-fordeling		30,6 %	12,6 %	13,6 %	25,8	17,4 %	100,0 %

Avskytingsplan elg

Det blir søkt om en fellingskvote for elg på **324 dyr**, frie dyr, for planperioden 2020 – 2023.

Dyra skal fordeles på hjorteviltområda som vist i tabellene under.

Årlig kvote elg 2020 - 2023 fordelt på hjorteviltområda:

Nr. i hj.reg	Tildelingsområde	2020	2021	2022	2023	Totalt
1	Åsskard hjorteviltområde	10	10	10	10	40
4	Nordmarka hjorteviltområde	11	11	11	11	44
41	Kvanne hjorteviltområde	6	6	6	6	24
55	Todalen hjorteviltområde	7	7	7	8	29
56	Årnes-Glærum hjorteviltområde	5	5	5	4	19
57	Øvre Surnadal hjorteviltområde	27	27	27	27	108
58	Midtre Surnadal hjorteviltområde	10	10	10	10	40
	Surnadal storviltvald, tilleggskvote	5	5	5	5	20
SUM		81	81	81	81	324

Kvote elg fordelt på alder og kjønn 2020-2023

Nr. i hj.reg.	Tildelingsområde	Kalv	Ung okse	Ung ku	Voksen ku	Voksen okse	Sum
1	Åsskard hjorteviltområde	13	6	6	7	8	40
4	Nordmarka	14	7	7	8	8	44
41	Kvanne hjorteviltområde	8	4	4	4	4	24
55	Todalen hjorteviltområde	9	5	4	5	6	29
56	Årnes-Glærum	6	3	3	3	4	19
57	Øvre Surnadal	35	17	16	19	21	108
58	Midtre Surnadal	13	6	6	7	8	40
	Surnadal storviltvald, tilleggskvote	6	3	3	4	4	20
SUM Surnadal Storviltvald		104	51	49	57	63	324
%-fordeling		32,1 %	15,7 %	15,1 %	17,6 %	19,4 %	100,0 %
%-fordeling kalv og ungdyr:		62,9 %					

Avskytingsplan rådyr 2020 - 2023

Det blir søkt om kvotefri rådyrjakt for planperioden 2020 – 2023.

Rådyr er **kvotefritt** for medlemmer av Surnadal storviltvald. Hvert enkelt tildelingsområde vurderer fortløpende hvor mye rådyrbestanden kan beskattes.

Kalveførende geit bør ikke felles før kalven/kje er felt.

Geit bør spares der det er lite dyr, eller i år med svært liten bestand. Uttak av voksen geit bør ikke være over 20% av felte dyr i planperioden.

Fellesbestemmelser for avskytingsplan

Avvik fra avskytingsplan / overføring av kvote

Minimum 1 dyr, begrenset oppad til 10 % (kun "hele" dyr) av den årlige kvoten kan overføres fra ett år til et annet. For eksempel tildelingsområde med en årlig kvote på 10 dyr (til sammen 30 dyr i planperioden) kan overføre 1 dyr fra 2017 til 2019. Det kan da felles 9 dyr i 2017, 10 dyr i 2018 og 11 dyr i 2019 (til sammen 30 dyr i planperioden). For å kunne overføre 2 dyr fra ett år til et annet, må den årlige kvoten være minst 20 dyr.

Styret i Surnadal Storviltvald kan etter søknad overføre deler av tildelt kvote mellom tilstøtende hjorteviltområder hvis bestanden av hjort eller elg tilsier at det er nødvendig. Dette forutsetter at begge parter er enige.

Nedklassifisering

Dyr som skal nedklassifiseres skal kontrolleres av en forhåndsutnevnt kontrollveier i hjorteviltområdet. Kontrollveieren kan ikke være medlem av jaktlaget som skal ha kontrollveiling. Jaktlag kan benytte kontrollveiere hos andre hjorteviltområder hvis det ikke er oppnevnt veier, eller er medlem av jaktlaget, eller på annen måte er forhindret å kunne kontrollveie.

Vektgrenser hjort:

Kalv t.o.m. 24. september	< 20 kg kvotefritt, kun rapporteres
Kalv f.o.m 25. september	< 22 kg kvotefritt, kun rapporteres
Spissbukk	< 45 kg godkjennes som kalv
Kolle	< 40 kg godkjennes som kalv
Eldre bukk	< 60 kg godkjennes som spissbukk
Kalv kan felles i stedet for spissbukk, kolle og eldre bukk	
Spissbukk kan felles i stedet for eldre bukk	

Vektgrense elg:

Kalv	< 45 kg kvotefritt, kun rapporteres
1½ års ku og okse	< 90 kg godkjennes som kalv
Eldre ku	< 145 kg godkjennes som 1½ års ku
Eldre okse	< 150 kg godkjennes om 1½ års okse
Eldre okse	T.o.m. 2 takker godkjennes som 1½ års okse
Ungdyr (1½ år) kan felles i stedet for voksne dyr av samme kjønn	
Kalv kan felles i stedet for ungdyr (1½ år) eller voksne dyr uavhengig av kjønn	

Skrapdyr av kalv for hjort og elg, går av totalkvoten til Surnadal storviltvald og ikke av kvoten til det enkelte hjorteviltområde. Det betales ikke fellingsavgift og administrasjonsavgift for godkjente skrapdyr av kalv. Felte «skrapkalver» meldes fortløpende inn til styret i Surnadal storviltvald. Nøyaktige rutiner for dette vil bli utarbeidet av styret.

Rutiner for veiing og korrigering av vekt:

Slaktet veies de første 24 timer etter at det er felt: Slaktets vekt reduseres med 3 %.
Slaktet veies mellom 24 og 48 timer etter at det er felt: Slaktets vekt reduseres med 2 %.
Slaktet veies mellom 48 og 72 timer etter at det er felt: Slaktets vekt reduseres med 1 %.

Slaktet veies senere (inntil 7 dager - 168 timer- etter felling): Ingen korrigerings
Bortskjært kjøtt i forbindelse med skuddsår etc. skal medregnes i slaktevekt.

Feilskyting

Reaksjonsbestemmelsene beregnes etter siste års jakt i planperioden pga. at alle dyr tildeles som valgfrie. Etter planperiodens slutt skal fordeling av alder og kjønn stemme med avskytningsavtalen.

Det feilskutte dyret er hjorteviltområdets eiendom og avgjør selv hva de vil gjøre med dette. Gebyret fra Surnadal Stoviltvald sendes hjorteviltområdet. Hjorteviltområdet avgjør selv om de evt. vil viderefakturere dette til sine jaktlag.

Innbetalt gebyr tilfaller Surnadal stoviltvald.

Feilskyting i forhold til hjorteviltområdet sin totalkvote skal straks varsles til leder i Surnadal stoviltvald.

Reaksjoner ved feilskyting av hjort:

Dyr som er felt	Dyr som skulle vært felt			
	Kolle	Eldre bukk	Spissbukk	Kalv
Kolle		5.000,-	2.500,-	5.000,-
Eldre bukk	5.000,-		5000,-	5.000,-
Spissbukk	2.500,-	0,-		2.500,-
Kalv	0,-	0,-	0,-	
Antall dyr felt ut over årlig tildelt kvote inkl. overflyttbar kvote: 10.000,-				

Reaksjoner ved feilskyting av elg:

Dyr som er felt	Dyr som skulle vært felt				
	Eldre ku	Eldre okse	1,5 år ku	1,5 år okse	Kalv
Eldre ku		5.000,-	1.000,-	2.500,-	5.000,-
Eldre okse	5.000,-		5.000,-	1.000,-/spir f.o.m. 3. spir	5.000,-
1,5 år ku	0,-	2.500,-		1.000,-	2.500,-
1,5 år okse	2.500,-	0,-	1.000,-		2.500,-
Kalv	0,-	0,-	0,-	0,-	
Antall dyr felt ut over årlig tildelt kvote inkl. overflyttbar kvote: 10.000,-					

Hjorteviltområdene står fritt til å ha egne feilskytingsreaksjoner internt i sitt område.

Rapportering

- Jaktlag skal legge inn felling, sette dyr og slaktevekter via <https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login> innen 1 uke etter at jakta er avsluttet. Hjorteviltområdet oppsummerer felte dyr og rapporterer til valdet.
- Valdets leder skal innen 2 uker etter at jakta er avsluttet sende samlet fellingsrapport til Surnadal kommune.

Vedlegg

Vedtekter for Surnadal storviltvald

Vedtatt på årsmøtet 19.04.2018.

§ 1. Surnadal storviltvald

Surnadal storviltvald (senere kalt valdet) er en sammenslutning av rettighetshavere innenfor det området som framgår av § 3.

§ 2. Formål og arbeidsfelt

Surnadal storviltvald er en ideell organisasjon uten mål om økonomisk profitt og er selveiende og har begrenset ansvar for gjeld. Surnadal storviltvald har som formål å samle rettighetshaverne i de tidligere mindre valdene til ett stort vald for å forvalte hjorteviltet til det beste for landbrukets næringsgrunnlag. Valdet skal arbeide for en bestandsstørrelse som er tilpasset beitegrunnlaget og som ikke fører til uakseptable beiteskader i jord- og skogbruk og samfunnet for øvrig.

Deltakelse i Surnadal storviltvald medfører ikke at medlemmene fraskriver seg disposisjonsrettigheter eller plikter innenfor sitt eget lags område ut over de avtaler som allerede er inngått.

§ 3. Avgrensning

Valdets område er hovedsakelig avgrenset av kommunegrensen i Surnadal, og mot valdgrenser i forhold til mindre vald som ikke er med i Surnadal storviltvald.

§ 4. Medlemskap

Medlemmer i Surnadal storviltvald består av de hjorteviltområda i kommunen som har meldt seg inn i Surnadal storviltvald. Alle hjorteviltområder over 20.000 dekar tellende areal kan bli medlem.

Innmelding i Surnadal storviltvald skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det skal gå frem av denne hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for medlemmet. Medlemskapet skal lyde på vedkommende hjorteviltområde, og kan ikke skilles fra denne.

Medlemmer plikter snarest mulig å gjøre nye eiere i hjorteviltområde kjent med medlemskapet.

Medlemskapet er bindende. Areal kan ikke meldes ut av valdet i en driftsplanperiode. Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember for inneværende planperiodens siste år til valdets styre og gjelder for påfølgende planperiode. Utmeldt medlem som trekker sitt areal ut av valdet, kan ikke gjøre krav på andel i lagets fond eller eiendeler for øvrig.

§ 5. Stemmegivning på årsmøtet

Medlemmene tildeles stemmer etter tellende areal. Kun medlemmer av Surnadal storviltvald har stemmerett.

Antall stemmer i hjorteviltområde:

Fra 20.000 dekar til 30.000 dekar	gir 3 stemmer
Fra 30.001 dekar til 40.000 dekar	gir 4 stemmer
Fra 40.001 dekar til 50.000 dekar	gir 5 stemmer
Fra 50.001 dekar til 60.000 dekar	gir 6 stemmer
Fra 60.001 dekar til 70.000 dekar	gir 7 stemmer
Fra 70.001 dekar til 80.000 dekar	gir 8 stemmer
Fra 80.001 dekar til 90.000 dekar	gir 9 stemmer
Fra 90.001 dekar til 100.000 dekar	gir 10 stemmer
Fra 100.001 dekar til 110.000 dekar	gir 11 stemmer
Fra 110.001 dekar til 120.000 dekar	gir 12 stemmer
Fra 120.001 dekar til 130.000 dekar	gir 13 stemmer
Fra 130.001 dekar til 140.000 dekar	gir 14 stemmer
Fra 140.001 dekar til 150.000 dekar	gir 15 stemmer

For hver nye påbegynte 10000 daa tellende areal over de første 150000 daa gis en stemme.

§ 6. Arbeidsår

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret.

§ 7. Årsmøtet

Årsmøtet er valdets øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned. Bare medlemmer av valdet har stemmerett. Rettighetshaverne som er tilsluttet et hjorteviltområde kan møte. Hvert hjorteviltområde kan være representert med en rettighetshaver som har stemmerett.

Årsmøtet innkalles av valdets leder.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet til valdets styre innen utgangen av januar måned.

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig/digitalt med minst 2 ukers varsel. Saksliste skal følge innkallingen.

Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede (hjorteviltområda). Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. Dersom det i en sak kreves av minst ett medlem, brukes gradert stemmerett etter § 5. Gjelder ikke ved valg. Hvis det ved gradert avstemming står likt i antall stemmer, så avgjøres dette ved at lederen i Surnadal storviltvald får ei ekstra stemme.

Årsmøtet skal:

- a) Godkjenne innkalling og saksliste.
- b) Velge møteleder og sekretær.
- c) Velge to personer som skal underskrive protokollen.
- d) Behandle valdets årsmelding, revidert regnskap og arbeidsplan, samt budsjett for neste år.
- e) Treffe avgjørelser om anvendelse av det regnskapsmessig resultat, herunder investeringer, fondsavsetninger, og dekning av underskudd.
- f) Behandle forvaltningsplan og avskytningsavtale.
- g) Behandle innkomne saker.
- h) Velge leder for ett år.
- i) Styret konstituerer seg selv.
- j) Velge revisor for to år.
- k) Fastsette godtgjørelse for styremedlemmer.
- l) Fastsette medlemskontigent.

Årsmøtet kan ikke fatte bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til og saksbehandling på det ekstraordinære årsmøtet er den samme som for det ordinære årsmøtet. Det kan bare fattes vedtak som er nevnt i innkallingen.

§ 9. Styret

Surnadal storviltvald ledes av et styre med 1 medlem pr. hjorteviltområde. En av disse skal velges som styrets leder. Hvert hjorteviltområde velger sin representant til styret med vararepresentant. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styremøte holdes så ofte lederen finner det påkrevet eller ett styremedlem forlanger det. For at styret skal være vedtaksfør må minimum halvparten av styret være tilstede. Det føres protokoll over styremøtene.

Saker av mindre betydning avgjøres av lederen, men skal refereres i første styremøte.

Styret har fullmakt til å lage forslag til bestandsplan/forvaltningsplan for hjortevilt med avskytingsplan. Denne skal sendes alle medlemmene til uttalelse i god tid før årsmøte.

Styre skal til årsmøte legge fram årsmelding, revidert regnskap, arbeidsplan og budsjett med forslag til honorar for styremedlemmer og revisor.

Styret kan engasjere sekretær etter behov.

§ 10. Økonomi

Surnadal storviltvald skal forvalte så lite penger som mulig. Utgifter dekkes av organisasjonstilskudd fra viltfondet i Surnadal kommune eller medlemskontingent. Inntekter fra valdet kan bare nyttes til drift av Surnadal Storviltvald.

§ 11. Oppløsning

Oppløsning av Surnadal storviltvald kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøtet. Minst halvdelen av stemmeandelen må være til stede. Møter ikke så mange stemmeberettigede, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de fremmøtte.

Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket.

§ 13. Tvister

Alle tvister mellom valdet og medlemmene eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Den siste medlemmet oppnevnes av sorenskriveren i Møre og Romsdal. Voldgiftsretten skal begrunne sitt vedtak.

Voldgiftsretten følger reglene i Lov om voldgift, av 14.05.2004.

Vedtektene ble vedtatt på årsmøte i Surnadal storviltvald, den 19.04.2018.

Medlemsliste for Surnadal storviltvald, med tellende areal og antall stemmer på årsmøtet.

Tabell fra 2017 – 2019:

Hjorteviltområde	Leder	Tellende areal	Innmeldt	Stemmer på årsmøtet
1 Åsskard hjorteviltområde	Hans Georg Snekvik	105 800	X	11
2 Årnes-Glærum hjorteviltområde	Sjur G. Skuggevik	26 700	X	3
3 Nordmarka hjorteviltområde	Erik Halle	60 500	X	7
4 Øvre Surnadal hjorteviltområde	John Einar Dalsegg	143 630	X	15
5 Midtre Surnadal hjorteviltområde	Knut Østbø	88 400	X	9
6 Kvanne hjorteviltområde	Bergsvein Brøske	63 000	X	7
7 Todalen hjorteviltområde	Ståle Ansnes	77 800	X	8
Sum		565 830		60

Ny tabell frå 2020, viss Moen- Svean blir med i Øvre Surnadal og Knyken blir med i Midtre Surnadal:

Nr i hj.reg	Hjorteviltområde	Leder	Tellende areal	Innmeldt	Stemmer på årsmøtet
1	Åsskard hjorteviltområde	Hans Georg Snekvik	105800	X	11
4	Nordmarka hjorteviltområde	Erik Halle	60500	X	7
41	Kvanne hjorteviltområde	Bergsvein Brøske	63000	X	7
55	Todalen hjorteviltområde	Ståle Ansnes	77800	X	8
56	Årnes-Glærum hjorteviltområde	Sjur G. Skuggevik	26700	X	3
57	Øvre Surnadal hjorteviltområde	John Einar Dalsegg	157100	X	16
58	Midtre Surnadal hjorteviltområde	Knut Østbø	104490	X	11
	Sum		595390		63

Innmeldingserklæring

_____ melder seg med dette inn i Surnadal storviltvald.
(Hjortviltområde)

Så lenge medlemskapet varer har Surnadal storviltvald fullmakt til å vedta forvaltningsplan (eller bestandsplan) for hjortevilt, fordele fellingstillatelser og iverksette tiltak i henhold til valdets vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Medlemskapet er kjent med de rettigheter og plikter som fremgår av de foreliggende vedtekter og regler.

Medlemskapet er bindende, men kan sies opp skriftlig innen 31. desember siste år for planperioden og blir da gjeldende for påfølgende planperiode.

Navn: _____

Adresse: _____ Tlf: _____

Dekar tellende areal: _____

Sted

dato

underskrift

Generell informasjon

Jakttider	(f.o.m. - t.o.m.)
ELG:	25. september - 23. desember
HJORT:	1. september - 23. desember
RÅDYRBUKK:	10. august - 23. desember
RÅDYR:	25. september - 23. desember

Alle dyr i avskytningsavtalen tildeles som *valgfrie dyr*. Dvs. at først etter siste år i planperioden skal fordeling i antall fordelt på alder og kjønn stemme overens med avskytningsavtalen. Det er derfor opp til hvert enkelt medlem å vurdere hvilket år de velger å felle de ulike dyrene.

Minimum 1 dyr, begrenset oppad til 10 % (kun "hele" dyr) av den årlige kvoten kan overføres fra ett år til et annet. For eksempel tildelingsområde med en årlig kvote på 10 dyr (til sammen 30 dyr i planperioden) kan overføre 1 dyr fra 2017 til 2019. Det kan da felles 9 dyr i 2017, 10 dyr i 2018 og 11 dyr i 2019 (til sammen 30 dyr i planperioden). For å kunne overføre 2 dyr fra ett år til et annet, må den årlige kvoten være minst 20 dyr.

Det er viktig å merke at fellingstillatelse i antall per år ikke er en kvote som skal skytes, men et maksimalt jaktuttak som **kan** skytes.

Nedklassifisering

Dyr som skal nedklassifiseres kan kontrolleres av en forhåndsutnevnt kontrollveier for hjorteviltområdet. Kontrollveieren kan ikke være medlem av jaktlaget som skal ha kontrollveiing. Jaktlag kan benytte kontrollveiere hos andre hjorteviltområder hvis det ikke er oppnevnt veier, er medlem av jaktlaget, eller på annen måte er forhindret å kunne kontrollveie.

Vektgrenser hjort:

Kalv t.o.m. 24. september	< 20 kg kvotefritt, kun rapporteres
Kalv f.o.m 25. september	< 22 kg kvotefritt, kun rapporteres
Spissbukk	< 45 kg godkjennes som kalv
Kolle	< 40 kg godkjennes som kalv
Eldre bukk	< 60 kg godkjennes som spissbukk
Kalv kan felles i stedet for spissbukk, kolle og eldre bukk	
Spissbukk kan felles i stedet for eldre bukk	

Vektgrense elg:

Kalv	< 45 kg kvotefritt, kun rapporteres
1½ års ku og okse	< 90 kg godkjennes som kalv
Eldre ku	< 145 kg godkjennes som 1½ års ku
Eldre okse	< 150 kg godkjennes om 1½ års okse
Eldre okse	T.o.m. 2 takker godkjennes som 1½ års okse
Ungdyr (1½ år) kan felles i stedet for voksne dyr av samme kjønn	
Kalv kan felles i stedet for ungdyr (1½ år) eller voksne dyr uavhengig av kjønn	

Skrapdyr av kalv for hjort og elg, går av totalkvoten til Surnadal storviltvald og ikke av kvoten til det enkelte hjorteviltområde. Det betales ikke fellingsavgift og administrasjonsavgift for godkjente skrapdyr av kalv. Felte «skrapkalver» meldes fortløpende inn til styret i Surnadal storviltvald.

Ellers gjelder bestemmelsene beskrevet i Bestandsplan for Surnadal storviltvald 2017 – 2019, vedtatt av årsmøtet i Surnadal storviltvald 18.05.2017 og godkjent av Surnadal kommune 07.06.2017.

Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Åsskard hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.

Hjort:

Fellingstillatelse 2020:	200 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	200 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	150 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	150 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 700 dyr

Kalv:	210 stk
1½ år bukk:	91 stk
Ungkolle:	98 stk
Kolle:	175 stk
Eldre bukk:	126 stk

Elg:

Fellingstillatelse 2020:	10 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	10 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	10 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	10 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 40 dyr

Kalv:	13 stk
1½ år okse:	6 stk
1½ år ku:	6 stk
Eldre okse:	8 stk
Eldre ku:	7 stk

Rådyr:

Kvotefritt

Styret i hvert enkelt hjorteviltområde vurderer rådyrbestanden fortløpende for å vurdere hvor mye rådyrbestanden kan beskattes.

Dato: _____

Surnadal storviltvald

Åsskard hjorteviltområde

Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Årnes-Glærum hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.

Hjort:

Fellingstillatelse 2020:	55 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	50 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	45 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	45 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 195 dyr

Kalv:	59 stk
1½ år bukk:	25 stk
Ungkolle:	27 stk
Kolle:	49 stk
Eldre bukk:	35 stk

Elg:

Fellingstillatelse 2020:	5 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	5 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	5 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	4 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 19 dyr

Kalv:	6 stk
1½ år okse:	3 stk
1½ år ku:	3 stk
Eldre okse:	8 stk
Eldre ku:	7 stk

Rådyr:

Kvotefritt

Styret i hvert enkelt hjorteviltområde vurderer rådyrbestanden fortløpende for å vurdere hvor mye rådyrbestanden kan beskattes.

Dato: _____

Surnadal storviltvald

Årnes-Glærum hjorteviltområde

Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Nordmarka hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.

Hjort:

Fellingstillatelse 2020:	50 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	50 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	50 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	50 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 200 dyr

Kalv:	60 stk
1½ år bukk:	26 stk
Ungkolle:	28 stk
Kolle:	50 stk
Eldre bukk:	36 stk

Elg:

Fellingstillatelse 2020:	11 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	11 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	11 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	11 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 44 dyr

Kalv:	14 stk
1½ år okse:	7 stk
1½ år ku:	7 stk
Eldre okse:	8 stk
Eldre ku:	8 stk

Rådyr:

Kvotefritt

Styret i hvert enkelt hjorteviltområde vurderer rådyrbestanden fortløpende for å vurdere hvor mye rådyrbestanden kan beskattes.

Dato: _____

Surnadal storviltvald

Nordmarka hjorteviltområde

Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Øvre Surnadal hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.

Hjort:

Fellingstillatelse 2020:	60 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	60 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	60 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	60 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 240 dyr

Kalv:	72 stk
1½ år bukk:	31 stk
Ungkolle:	34 stk
Kolle:	60 stk
Eldre bukk:	43 stk

Elg:

Fellingstillatelse 2020:	27 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	27 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	27 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	27 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 108 dyr

Kalv:	35 stk
1½ år okse:	17 stk
1½ år ku:	16 stk
Eldre okse:	21 stk
Eldre ku:	19 stk

Rådyr:

Kvotefritt

Styret i hvert enkelt hjorteviltområde vurderer rådyrbestanden fortløpende for å vurdere hvor mye rådyrbestanden kan beskattes.

Dato: _____

Surnadal storviltvald

Øvre Surnadal hjorteviltområde

Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Midtre Surnadal hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.

Hjort:

Fellingstillatelse 2020:	90 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	90 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	90 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	90 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 360 dyr

Kalv:	108 stk
1½ år bukk:	47 stk
Ungkolle:	50 stk
Kolle:	90 stk
Eldre bukk:	65 stk

Elg:

Fellingstillatelse 2020:	10 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	10 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	10 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	10 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 40 dyr

Kalv:	13 stk
1½ år okse:	6 stk
1½ år ku:	6 stk
Eldre okse:	8 stk
Eldre ku:	7 stk

Rådyr:

Kvotefritt

Styret i hvert enkelt hjorteviltområde vurderer rådyrbestanden fortløpende for å vurdere hvor mye rådyrbestanden kan beskattes.

Dato: _____

Surnadal storviltvald

Midtre Surnadal hjorteviltområde

Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvald og Kvanne hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.

Hjort:

Fellingstillatelse 2020:	170 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	170 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	150 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	150 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 640 dyr

Kalv:	192 stk
1½ år bukk:	83 stk
Ungkolle:	90 stk
Kolle:	160 stk
Eldre bukk:	115 stk

Elg:

Fellingstillatelse 2020:	6 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	6 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	6 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	6 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 24 dyr

Kalv:	8 stk
1½ år okse:	4 stk
1½ år ku:	4 stk
Eldre okse:	4 stk
Eldre ku:	4 stk

Rådyr:

Kvotefritt

Styret i hvert enkelt hjorteviltområde vurderer rådyrbestanden fortløpende for å vurdere hvor mye rådyrbestanden kan beskattes.

Dato: _____

Surnadal storviltvald

Kvanne hjorteviltområde

Avskyttingsavtale mellom Surnadal storviltvalg og Totalen hjorteviltområde for planperiode 2020-2023.

Hjort:

Fellingstillatelse 2020:	70 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	60 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	50 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	50 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 230 dyr

Kalv:	69 stk
1½ år bukk:	30 stk
Ungkolle:	32 stk
Kolle:	58 stk
Eldre bukk:	41 stk

Elg:

Fellingstillatelse 2020:	7 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2021:	7 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2022:	7 dyr (valgfri)
Fellingstillatelse 2023:	8 dyr (valgfri)

Planperiodens kvote: 29 dyr

Kalv:	9 stk
1½ år okse:	5 stk
1½ år ku:	4 stk
Eldre okse:	6 stk
Eldre ku:	5 stk

Rådyr:

Kvotefritt

Styret i hvert enkelt hjorteviltområde vurderer rådyrbestanden fortløpende for å vurdere hvor mye rådyrbestanden kan beskattes.

Dato: _____

Surnadal storviltvalg

Totalen hjorteviltområde